

**CONCURSO PUBLICO N°01-2020-DIREICAJ-PNP
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS
DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP"**

ITEM N° 10

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES
PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL BARRANCO-
CHORRILLOS, UBICADO EN LA AVENIDA EL SOL S/N CUADRA 16 – CHORRILLOS"**

CONTRATO N° 89 - 2020-UE N°026-DIREICAJ-PNP

Conste por el presente documento la contratación del "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP" ITEM N° 10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL BARRANCO-CHORRILLOS, UBICADO EN LA AVENIDA EL SOL S/N CUADRA 16 – CHORRILLOS", que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 026 - DIREICAJ PNP, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20556118079, con domicilio legal en Av. España N° 323-Lima, debidamente representada por el Coronel PNP Oscar Armando MAUTINO ORTIZ con CIP N° 233128 y con DNI N° 31652153, en su condición de Jefe de Administración de la Unidad Ejecutora 026-DIREICAJ PNP; y de otra parte CONSORCIO CHORRILLOS, integrado por la Sra. MARY CARMEN QUESQUEN CRUZADO, identificada con D.N.I N° 46834959 y RUC N° 10468349596, con domicilio legal en la MZ. D Lote 5 Urbanización Las Casuarinas de Tungasuca Distrito de Comas Provincia y Departamento de Lima; el Sr. FERMIN MENDOZA HERRERA identificado con D.N.I N° 04624722 y RUC N° 10046247227, con domicilio legal en la Av. El Sol N° 1670 Distrito de Villa María del Triunfo Provincia y Departamento de Lima y el JAVIER EDUARDO RIVERA VASQUEZ identificado con D.N.I N° 43269886 y RUC N° 10432698861, con domicilio legal en Paseo Los Eucaliptos , Urbanización Los Cactus Mz. D Lote 26 Distrito de La Molina Provincia y Departamento de Lima; siendo nombrado como representante legal en común del Consorcio, conforme al contrato de consorcio de fecha 18 de noviembre del 2020 a la Sra. MARY CARMEN QUESQUEN CRUZADO, identificada con D.N.I N° 46834959, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CA - 233128
OSCAR ARMANDO MAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
UE N° 026-DIREICAJ PNP

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06NOV2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro del Concurso Publico N°01-2020-DIREICAJ-PNP, para la contratación del "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP" ITEM N° 10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL BARRANCO-CHORRILLOS, UBICADO EN LA AVENIDA EL SOL S/N CUADRA 16 – CHORRILLOS" al postor MARY CARMEN QUESQUEN CRUZADO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquen Cruzado
Representante Común

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP" ITEM N° 10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL BARRANCO-CHORRILLOS, UBICADO EN LA AVENIDA EL SOL S/N CUADRA 16 – CHORRILLOS". De conformidad con los términos de referencia de las bases.

Descripción del servicio:

El detalle de las marcas se encuentra en la relación de los precios unitarios del precio ofertado.

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
	PRIMER NIVEL		
01	DORMITORIO DE TRANSITO N°01		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	VARIOS		
01.01.01.01	TRASLADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	glb	1.00
01.01.02	ELIMINACION		
01.01.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION Y DESMONTAJE, CARGUIO MANUAL/VOLQ 6M3 DM=10KM	glb	1.00
01.02	ESTRUCTURAS		
01.02.01	CONCRETO SIMPLE		
01.02.01.01	CONTRAPISO MEZCLA C:H 1:5 H=0.05m (p/piso porcelanato)	m2	25.30
01.03	ARQUITECTURA		
01.03.01	PISOS Y PAVIMENTOS		
01.03.01.01	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 60cm x 60cm	m2	23.06
01.03.02	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
01.03.02.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS (exteriores)	m2	46.43

OSORIO RAMIRO
 DA - 203135
 CORONEL FNP
 JEFE DE ADMINISTRACION
 U.E. N° 100000000

"CONSORCIO CHURRILLOS"
 Mary Carmel Quispe Cruzado
 Representante Común

01.03.02.02	TABQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" UNA CARA (p/alero)	m2	3.16
01.03.03	REVESTIMIENTOS		
01.03.03.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 10cm x 60 cm INC RODON DE ALUMINIO (p/exteriores)	m	18.52
01.03.03.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 10cm x 60 cm INC RODON DE ALUMINIO (p/interiores)	m	18.16
01.03.04	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
01.03.04.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (1.20m x 1.10m), SISTEMA NOVA	und	2.00
01.03.04.02	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (2.40m x 0.40m), SISTEMA NOVA	und	1.00
01.03.05	CARPINTERIA MADERA		
01.03.05.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.00m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
01.03.06	COBERTURA		
01.03.06.01	SUM. E INST. COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC e=0.5 mm	m2	28.40
01.03.06.02	TIJERALES DE PERFILES FoGo 89mm x 90mm e= 0.90 mm (p/base de cobertura)	m2	28.40
01.03.06.03	SUM. E INST. DE FALSO CIELO RASO BALDOSAS DE 60cm x 60cm BORDE RECTO	m2	23.06
01.03.07	PINTURA		
01.03.07.01	PINTURA EXTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	48.20

CA-28/12
OSCAR ARMANDO NAJUNO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 0505-CA-PNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

01.03.07.02	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	39.48
01.04	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
01.04.01	SALIDA		
01.04.01.01	SALIDA P/ LUMINARIA EN TECHO - EMPOTRADO (caja liviana)	pto	2.00
01.04.01.02	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
01.04.01.03	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	4.00
01.04.02	ARTEFACTOS		
01.04.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm - EMPOTRADO	und	2.00
01.04.03	EQUIPOS		
01.04.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	4.00
01.04.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
01.04.04	CANALIZACION		
01.04.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/luminaria)	m	15.05
01.04.04.02	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	17.13
01.04.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
01.04.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	40.00

CA 133128
OSCAR ARMANDO NAUFRON ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 06 DELICAPNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Quesquen Cruzado
Mary Carmen Quesquen Cruzado
Representante Común

01.04.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	50.00
01.04.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	25.00
	SEGUNDO NIVEL		
02	SS HH VISITAS		
02.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
02.01.01	DEMOLICION		
02.01.01.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m	m2	12.04
02.01.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
02.01.02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA INC/ESTRUCTURA (fibroforte pvc)	m2	16.00
02.02	ESTRUCTURAS		
02.02.01	CONCRETO SIMPLE		
02.02.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/piso porcelanato)	m2	4.13
02.03	ARQUITECTURA		
02.03.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
02.03.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS (ss hh)	m2	7.11
02.03.02	PISOS Y PAVIMENTOS		

01-2013
 OSCAR ARMANDO MARTINEZ ORTIZ
 CORONEL PNP
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 U.E. N° 126-DIRECCIÓN

"CONSORCIO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Quisquén Cruzado
 Representante Común

02.03.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 60cm x 60cm (ss hh)	m2	3.90
02.03.03	REVESTIMIENTOS		
02.03.03.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60cm x 60cm INC RODON DE ALUMINIO (p/sshh - H=1.80m)	m2	3.96
02.03.04	COBERTURA		
02.03.04.01	SUM. E INST. COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC e=0.5 mm	m2	12.48
02.03.04.02	TIJERALES DE PERFILES FoGo 89mm x 90mm e= 0.90 mm (p/base de cobertura)	m2	12.48
02.03.05	PINTURA		
02.03.05.01	PINTURA EXTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	20.42
02.03.05.02	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (ss hh, salas de meditacion)	m2	1.06
02.03.06	CARPINTERIA MADERA		
02.03.06.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (bola),MARCO (standard)Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
02.03.07	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
02.03.07.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (0.60m x 0.40m), SISTEMA NOVA	und	1.00
02.03.07.02	SUM. E INST. ESPEJO e=4mm BISELADO (0.60 m x 0.80 m)	und	1.00
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS		

CAJ 23122
OSCAR ARVANDO MALTING ORTIZ
CORONEL RUP
JEE DE ADMINISTRACION
UE NUSQDRE CAL-PIP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Chiesquén Cruzado
Representante Común

02.04.01	APARATOS SANITARIOS		
02.04.01.01	SUM. E INST. DE INODORO 0.46m x 0.68m C/TANQUE BLANCO INC/ACCESORIOS	und	1.00
02.04.01.02	SUM. E INST. DE LAVAMANO DE LOSA BLANCO DE 0.54m x 0.46m INC/ PEDESTAL Y ACCESORIOS	und	2.00
02.05.02	APARATOS SANITARIOS		
02.05.02.01	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO DE PVC	und	1.00
02.05.02.02	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	1.00
02.05.02.03	SUM. E INST. DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE PVC	und	1.00
02.05.02.04	SUMINISTRO DE PAPELERA TIPO (TACHO) ACABADO CROMADO h=0.30m	und	1.00
02.05.03	SALIDA DE AGUA		
02.05.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pta	2.00
02.05.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
02.05.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	3.00
02.05.05	GRIFERIAS		
02.05.05.01	SUM. E INST. GRIFERIA DE BRONCE CROMADO C/BOTON TEMPORIZADOR P/LAVAMANOS	und	1.00
02.05.06	VALVULAS		
02.05.06.01	HABILITACION DE NICHOS PARA VALVULA DE CONTROL DE 0.25 m x 0.20 m. INC/CAJA Y TAPA DE PVC	und	1.00

04 - 2313
OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 9000000000000000

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

02.05.06.02	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
02.05.06.03	TAPA PARA VALVULA EN PARED DE PVC	und	1.00
02.05.07	SALIDA DE DESAGUE		
02.05.07.01	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC 2"	pto	1.00
02.05.07.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	pto	1.00
02.05.07.03	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
02.05.08	RED DE DERIVACION DESAGUE		
02.05.08.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=2" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	2.00
02.05.08.02	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	2.50
02.05.09	VENTILACION		
02.05.09.01	SUM. E INST. DE SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
02.05	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
02.05.01	SALIDA		
02.05.01.01	SALIDA P/ LUMINARIA EN TECHO - ADOSADA (caja liviana)	pto	1.00
02.05.01.02	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
02.05.02	ARTEFACTOS		
02.05.02.01	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - EMPOTRADO (p/ss.hh)	und	1.00

CA-233-18
OSCAR RAMIRO MARTINEZ CRUZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 700000000-000000000

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Orosquén Cruzado
Representante Común

02.05.03	EQUIPOS		
02.05.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
02.05.04	CANALIZACION		
02.05.04.01	TUBERIAS CONDUIT Ø 3/4" (p/luminaria)	m	3.60
02.05.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
02.05.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	7.80
03	GUARDIA		
03.01	TRABAJOS PROVICIONALES		
03.01.01	DESMONTAJES Y CORTES		
03.01.01.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m (3.69m, h=1.00)	m2	3.69
03.01.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
03.01.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puertas)	m2	4.15
03.01.02.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana alta 3.57m, h=0.75m)	und	2.68
03.01.03	CORTE		
03.01.03.01	CORTE DE TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA E=0.15m (abertura p/puerta)	m2	1.85
03.02	ARQUITECTURA		

01-25328
 OSCAR AKAUANDO MARTINEZ ORTIZ
 CORONEL/PNP
 JEFE DE ADMINISTRACION
 U.E. NOROCCIDENTAL-PIIP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Quisquén Cruzado
 Representante Común

03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
03.02.01.01	TABQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (interior)	m2	16.92
03.02.02	REVESTIMIENTOS		
03.02.02.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interior)	m	12.52
03.02.03	PINTURA		
03.02.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	70.89
03.02.03.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	25.87
03.02.04	CARPINTERIA MADERA		
03.02.04.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
03.02.04.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
03.02.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
03.02.05.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (2.68m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	1.00
03.02.06	CARPINTERIA METALICA		
03.02.06.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA POSTERIOR (3.57 m x 1.50m) (INC LIJADO Y BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS, CAMBIO DE BISAGRAS)	und	1.00
03.03	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		

OA - 25-233
OSCAR ARMANDO MAURINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 0670000000000 PNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quiroga Cruzado
Representante Común

03.03.01	SALIDA		
03.03.01.01	SALIDA P/ LUMINARIA EN TECHO - ADOSADA (caja liviana)	pto	2.00
03.03.01.02	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	3.00
03.03.01.03	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	2.00
03.03.02	ARTEFACTOS		
03.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	2.00
03.03.03	EQUIPOS		
03.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	2.00
03.03.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	3.00
03.03.04	CANALIZACIÓN		
03.03.04.01	TUBERIAS CONDUIT Ø 3/4" (p/bajada de luminaria)	m	3.20
03.03.04.02	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	2.50
03.03.04.03	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN (luminaria en techo)	m	5.50
03.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
03.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	16.40
03.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	6.00
03.03.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	3.00

OSCAR ARMANDO MATEO ORTIZ
CORONEL RNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N.º 105 - JIRÓN ALPAP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quezquen Cruzado
Representante Común

04	GRUPO N°01		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	DEMOLICION		
04.01.01.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m (divisiones h=1.00m)	m2	9.67
04.01.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
04.01.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.10x 2.05m)	m2	2.26
04.01.02.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventanas)	m2	5.36
04.01.03	CORTE		
04.01.03.01	CORTE DE TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA E=0.15m	m2	1.85
04.02	ARQUITECTURA		
04.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
04.02.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (Interior)	m2	11.09
04.02.02	REVESTIMIENTOS		
04.02.02.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interiores)	m	9.24
04.02.03	PINTURA		
04.02.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	103.49

OSCAR ARMANDO MARTINEZ ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 12000001-PPR

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

04.02.03.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	48.82
04.02.04	CARPINTERIA MADERA		
04.02.04.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
04.02.04.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
04.02.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
04.02.05.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
04.02.06	CARPINTERIA METALICA		
04.02.06.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA POSTERIOR (3.57 m x 1.50m) (INC LIJADO Y BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS, CAMBIO DE BISAGRAS)	und	2.00
04.03	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
04.03.01	SALIDA		
04.03.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	2.00
04.03.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	5.00
04.03.02	ARTEFACTOS		
04.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
04.03.03	EQUIPOS		

OA - 23123
OSCAR ARMANDO MARTINEZ ORTIZ
CORONEL INF
JEFE DE ADMINS (RACION)
U.E. II 025 BARRA CALPHE

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quequen Cruzado
Representante Común

04.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	9.00
04.03.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	2.00
04.03.04	CANALIZACIÓN		
04.03.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	15.30
04.03.04.02	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN (luminaria)	m	4.60
04.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
04.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	33.00
04.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	37.00
04.03.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	18.50
05	SALA DE IDENTIFICACION, SALA DE RECONOCIMIENTO Y OPERADOR DE JUSTICIA		
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
05.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.10 x 2.05m)	m2	2.26
05.01.01.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	2.68
05.02	ESTRUCTURAS		
05.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA		

OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ
CORONEL PAP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. Nº 02 DE ECAJAPIP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Quisquén Cruzado
Representante Común

05.02.01.01	SUM. E INST. DE REFUERZO METALICO C/PLANCHA 2.50mm Y TUBO DE METALICO ACERO NEGRO LAC 70mm X 50mm e=1.50 mm P/TABQUERIA ACUSTICA (p/sala de identificacion)	m2	8.29
05.02.01.02	SUM. E INST. DE PLANCHA ESTRIADA e=1/8" (p/ventana posterior sala de identificacion)	m2	5.36
05.03	ARQUITECTURA		
05.03.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
05.03.01.01	TABQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO (lana de vidrio 50 kg/m3) E=0.12 m C/ PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (sala de identificacion)	m2	8.29
05.03.02	REVESTIMIENTOS		
05.03.02.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interior)	m	2.77
05.03.03	PINTURA		
05.03.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	71.43
05.03.03.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	24.91
05.03.04	CARPINTERIA MADERA		
05.03.04.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
05.03.04.02	SUM. E INST. DE BANQUILLO DE MADERA DE 0.60 m x 2.60m h=0.25m (INC LISTONES DE MADERA C/PLANCHA OSB 18mm) (sala de identificacion)	und	1.00
05.03.05	CARPINTERIA METALICA		

DA-233128
OSCAR ARMANDO RAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 10822/CA-PNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Crespo Cruzado
Representante Común

05.04.04	CANALIZACION, CONDUCTORES O TUBERIAS		
05.04.04.01	TUBERIAS CONDUIT Ø 3/4" (p/luminaria)	m	3.70
05.04.04.02	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	3.50
05.04.04.03	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	1.30
05.04.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
05.04.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	17.60
05.04.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	7.00
05.04.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	3.50
06	GRUPO N°02		
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
06.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
06.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.10 x 2.05m)	m2	2.26
06.01.01.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	5.36
06.02	ARQUITECTURA		
06.02.01	PINTURA		
06.02.01.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	64.84

04-2018
OSCAR GUARDIA AGUIRRE ORTIZ
CORONEL RNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 003-DIRECCION RNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quejueño Cruzado
Representante Común

06.02.01.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	58.28
06.02.02	CARPINTERIA DE MADERA		
06.02.02.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
06.02.03	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
06.02.03.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
06.03.03	CARPINTERIA METALICA		
06.03.03.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA POSTERIOR (3.57 m x 1.50m) (INC LIJADO Y BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS, CAMBIO DE BISAGRAS)	und	2.00
06.03	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
06.03.01	SALIDA		
06.03.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	11.00
06.03.02	ARTEFACTOS		
06.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
06.03.03	EQUIPOS		
06.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	11.00

CA-23013
OSCAR ALVARO MARTINEZ ORTIZ
CORONEL FNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 136 DE CALI, PNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquen Chizado
Mary Carmen Quesquen Chizado
Representante Común

06.03.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00
06.03.04	CANALIZACIÓN		
06.03.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	34.50
06.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
06.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	71.00
06.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	35.50
07	GRUPO N°03		
07.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
07.01.01	DEMOLICION		
07.01.01.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m	m2	18.00
07.01.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
07.01.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.10 x 2.05m)	m2	2.26
07.01.02.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	5.36
07.02	ARQUITECTURA		
07.02.01	PINTURA		
07.02.01.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC, LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	64.84

OSCAR MARIANO VAQUINO ORTIZ
CORONEL A.P.
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 126 - JIRIVIA - PNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

07.02.01.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	58.28
07.02.02	CARPINTERIA DE MADERA		
07.02.02.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
07.02.03	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
07.02.03.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
07.02.04	CARPINTERIA METALICA		
07.02.04.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA POSTERIOR (3.57 m x 1.50m) (INC LIJADO Y BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS, CAMBIO DE BISAGRAS)	und	2.00
07.03	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
07.03.01	SALIDA		
07.03.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	11.00
07.03.02	ARTEFACTOS		
07.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
07.03.03	EQUIPOS		
07.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE LT	und	11.00
07.03.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00

OAC-233/23
 OSCAR TRIUNFO LALITHO ORTIZ
 CSKCHEN PAP
 JEFE DE ADMINISTRACION
 U.E. N° 026 DIRECTA PNP

"CONSORCIO CHUKILLOS"
 Mary Carmen Quesquén Cruzado
 Representante Común

07.03.04	CANALIZACIÓN		
07.03.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	36.00
07.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
07.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	75.00
07.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	37.50
08	ADMINISTRACION Y LOGISTICO		
08.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
08.01.01	DEMOLICION		
08.01.01.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m	m2	10.27
08.01.02	CORTE		
08.01.02.01	CORTE DE TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA E=0.15m (abertura p/puerta)	m2	4.51
08.01.03	DESMONTAJE Y REUBICACION		
08.01.03.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.10 x 2.05m)	m2	2.26
08.01.03.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	5.36
08.02	ARQUITECTURA		
08.02.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		

CA-332-02
 OSCAR PARRILLO MONTANO ORTIZ
 JEFE DE ADMINISTRACION
 U.E. N° 036-DIRECCION

"CONSORCIO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Quispe Cruzado
 Representante Común

08.02.01.01	TABQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (interior)	m2	24.62
08.02.02	PINTURA		
08.02.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	121.09
08.02.02.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	58.28
08.02.03	CARPINTERIA MADERA		
08.02.03.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
08.02.03.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
08.02.04	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
08.02.04.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
08.02.04.02	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (1.20m x 1.10m), SISTEMA NOVA	und	1.00
08.02.05	CARPINTERIA METALICA		
08.02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA POSTERIOR (3.57 m x 1.50m) (INC LIJADO Y BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS, CAMBIO DE BISAGRAS)	und	2.00
08.03	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		

04-23322-00000
 OSCAR ANTONIO MARTÍNEZ ORTIZ
 CORONEL PNP
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 U.E. N° 036 DIRECTA PNP

"CONSUELO CHUMILLOS"
 Mary Carmen Quispe Cruzado
 Representante Común

08.03.01	SALIDA		
08.03.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	7.00
08.03.01.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	pto	2.00
08.03.02	ARTEFACTOS		
08.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
08.03.03	EQUIPOS		
08.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	10.00
08.03.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	3.00
08.03.04	CANALIZACIÓN		
08.03.04.01	TUBERIAS CONDUIT Ø 3/4" (p/luminaria)	m	3.00
08.03.04.02	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	6.00
08.03.04.03	TUBERIAS PVC-SAP DE (ELECTRICAS) Ø 3/4"- TOMACORRIENTE	m	17.00
08.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
08.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	22.00
08.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	30.00
08.03.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	15.00

OA - 203426
OSCAR ARIANDO MARTÍNEZ ORTIZ
CORONEL EMP
SERIE ADMINISTRACIÓN
U.E. N.º 5 DE CAJAPAF

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quisquán Cruzado
Representante Común

09	OFICINA DIRPOVE 1		
09.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
09.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
09.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.10 x 2.05m)	m2	2.26
09.02	ARQUITECTURA		
09.02.01	PINTURA		
09.02.01.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	61.06
09.02.01.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	58.28
09.02.03	CARPINTERIA MADERA		
09.02.03.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
09.02.04	CARPINTERIA METALICA		
09.02.04.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA (1.96 x h=1.00m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-02)	und	1.00
09.03	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
09.03.01	SALIDA		
09.03.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTES (EMPOTRADO)	pto	7.00

04-2333
OSCAR AYALDO RAUTINO ORTIZ
DIRECCIONEL ANP
JEFE DE ADMINISTRACION
U/E N° 026-DIRE CA/PIP

"CONSORCIO CERRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

09.03.02	ARTEFACTOS		
09.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
09.03.03	EQUIPOS		
09.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	7.00
09.03.03.02	REPOSICIÓN DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
09.03.04	CANALIZACIÓN		
09.03.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	16.00
09.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
09.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	32.00
09.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	16.00
10	ADMINIST. Y JEFATURA DIPROVE Y OFICINA		
10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
10.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
10.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA	m2	20.16
10.01.01.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 1.50m)	m2	5.36
10.02	ESTRUCTURAS		

01-23/28
 OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ
 CORONEL PNP
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 U.E. Nº 008-DHECAJ-PNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Quirós Cruzado
 Representante Común

10.02.01	CONCRETO SIMPLE		
10.02.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/ss.hh.)	m2	5.45
10.03	ARQUITECTURA		
10.03.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
10.03.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.15m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS (ss hh)	m2	16.40
10.03.01.02	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (interior)	m2	27.59
10.03.01.03	SARDINEL DE CONCRETO CON ENCHAPE PORCELANATO h=0.20 m (ss hh - ducha)	m	1.50
10.03.02	PISOS Y PAVIMENTOS		
10.03.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 60cm x 60cm (ss hh)	m2	5.45
10.03.03	REVESTIMIENTOS		
10.03.03.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interiores)	m	12.68
10.03.03.02	ZOCALO DE PORCELANATO 60cm x 60cm INC RODON DE ALUMINIO (p/sshh - H=1.80m)	m2	9.13
10.03.04	PINTURA		
10.03.04.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (ss hh - interior)	m2	7.05

06 - 23/28
OSCAR ANDRÉS ARUTHO URTIZ
CONSEJO PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 1000000000000

"CONSORCIO CHUKILLOS"
Mary Carmen Quesquen Cruzado
Representante Común

10.03.04.02	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	115.72
10.03.04.03	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	52.35
10.03.05	CARPINTERIA MADERA		
10.03.05.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
10.03.05.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.00m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
10.03.05.03	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
10.03.05.04	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (bola),MARCO (standard)Y ACABADO BARNIZADO.(ver plano A-02)	und	1.00
10.03.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
10.03.06.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
10.03.06.02	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (1.00m x 0.40m), SISTEMA NOVA	und	1.00
10.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
10.04.01	APARATOS SANITARIOS		

OSCAR RUANO TUTOR ORTIZ
 04/13/123
 Jefe de Inspección
 U.E. N° 02-DRECA-PNP

"CONSORCIO CHUNKILLOS"
 Mary Carmen Ochoa Cruzado
 Representante Común

10.04.01.01	SUM. E INST. DE INODORO 0.46m x 0.68m C/TANQUE BLANCO INC/ACCESORIOS	und	1.00
10.04.01.02	SUM. E INST. DE LAVAMANO DE LOSA BLANCO DE 0.54m x 0.46m INC/ PEDESTAL Y ACCESORIOS	und	1.00
10.04.02	ACCESORIOS SANITARIOS		
10.04.02.01	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO DE PVC	und	1.00
10.04.02.02	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	1.00
10.04.02.03	SUM. E INST. DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE PVC	und	1.00
10.04.02.04	SUM. E INST. DE TOALLERO DE BARRA CROMADA DE SOBREPONER	und	1.00
10.04.02.05	SUM. E INST. DE JABONERA SIMPLE 15cm x 15cm DE LOSA BLANCO	und	1.00
10.04.02.06	SUMINISTRO DE PAPELERA TIPO (TACHO) ACABADO CROMADO h=0.30m	und	1.00
10.04.03	SALIDA DE AGUA		
10.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	2.00
10.04.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
10.04.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	6.00
10.04.05	VALVULAS		
10.04.05.01	HABILITACION DE NICHOS PARA VALVULA DE CONTROL DE 0.25 m x 0.20 m. INC/CAJA Y TAPA DE PVC	und	1.00

CA - 231729
 OSCAR ARRIANDO SANTINO ORTIZ
 JEFE DE INSTRUCCIÓN
 U.E. N.º 028-DNEC-AJ-RNP

"CONSUMO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Ortesquen Cruzado
 Representante Común

10.04.05.02	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
10.04.05.03	TAPA PARA VALVULA EN PARED DE PVC	und	1.00
10.04.06	DESAGUE Y VENTILACION		
10.04.06.01	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC 2"	pto	1.00
10.04.06.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	pto	2.00
10.04.06.03	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
10.04.07	DESAGUE Y VENTILACION		
10.04.07.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=2" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	3.00
10.04.07.02	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	5.00
10.04.08	DESAGUE Y VENTILACION		
10.04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	1.00
10.04.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	1.00
10.04.09	VENTILACION		
10.04.09.01	SUM. E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00

OK - 23/28
OSCAR ARZANDUAINA ORTIZ
CORONEL FNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. Nº 005 DE CALFNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Quesada Cruzado
Representante Común

10.04.09.02	SUM. E INST. DE SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
10.05	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
10.05.01	SALIDA		
10.05.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	3.00
10.05.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	8.00
10.05.02	ARTEFACTOS		
10.05.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
10.05.02.02	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - ADOSADO (p/ss.hh.)	und	1.00
10.05.03	EQUIPOS		
10.05.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	8.00
10.05.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	4.00
10.05.04	CANALIZACIÓN		
10.05.04.01	TUBERIAS CONDUIT Ø 3/4" (p/luminaria)	m	5.00
10.05.04.02	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	16.00
10.05.04.03	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN (luminaria)	m	5.00

ON-133128
OSCAR ARZANDI MAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE EN ADMINISTRACIÓN
U.E. ITUDESORECAJNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"


Mary Carmen Quejigán Cruzado
Mary Carmen Quejigán Cruzado
Representante Común


10.05.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
10.05.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	20.00
10.05.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	34.00
10.05.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	17.00
11	DORMITORIO DIPROVE		
11.01	TRABAJOS PROVINCIALES		
11.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
11.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA	m2	18.11
11.02	ARQUITECTURA		
11.02.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
11.02.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (interior)	m2	13.96
11.02.02	REVESTIMIENTOS		
11.02.02.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interiores)	m	10.86
11.02.03	PINTURA		

04-21128
OSCAR ARMANDO LAUTINO ORTIZ
CONDOMINIO
JEFE DE SERVICIO NACIONAL
DE INGENIERIA CIVIL

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

11.02.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	103.26
11.02.03.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	52.35
11.02.04	CARPINTERIA DE MADERA		
11.02.04.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
11.02.04.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
11.02.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
11.02.06	CARPINTERIA METALICA		
11.03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11.03.01	SALIDA		
11.03.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	10.00
11.03.02	ARTEFACTOS		
11.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
11.03.03	CANALIZACIÓN		


 OSA-23326
 OSCAR ARCE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 U.E. N° 10800

"CONSORCIO CHORRILLOS"

 Mary Carmen Quesquén Cruzado
 Representante Común

11.03.03.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	16.00
11.03.04	EQUIPOS		
11.03.04.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	4.00
11.03.04.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
11.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
11.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	34.00
11.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	17.00
12	DORMITORIO DE SB OFICIALES		
12.01	TRABAJOS PROVINCIONALES		
12.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
12.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA	und	1.00
12.01.01.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	und	2.00
12.02	ESTRUCTURA		
12.02.01	CONCRETO SIMPLE		
12.02.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/ss.hh.)	m2	13.65

CA-763126
OSCAR ARANDA MAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. INDORE CALPNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Ocasquén Cruzado
Mary Carmen Ocasquén Cruzado
Representante Común

12.03	ARQUITECTURA		
12.03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
12.03.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS (ss hh)	m2	27.03
12.03.01.02	SARDINEL DE CONCRETO CON ENCHAPE PORCELANATO h=0.20 m (ducha)	m	2.50
12.03.02	REVESTIMIENTOS		
12.03.02.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60cm x 60cm INC RODON DE ALUMINIO (p/sshh - H=1.80m)	m2	34.56
12.03.02.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interior)	m	7.92
12.03.02.03	MESA DE CONCRETO ENCHAPADO C/PORCELANATO (0.45m x 1.30m h=0.08m) INC/RODON DE ALUMINIO (p/ovalin - ss hh -ver plano A-02)	m2	0.59
12.03.03	PINTURA		
12.03.03.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (ss hh, salas de meditacion)	m2	18.56
12.03.03.02	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	80.62
12.03.03.03	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	57.85
12.03.04	CARPINTERIA MADERA		
12.03.04.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/lave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
12.03.04.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (bola), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
12.03.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		

CA 233/25
CESAR ABASCADO LAUTINO ORTIZ
CORCHILLOS
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 233-DIRECCION

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Galesquén Cruzado
Mary Carmen Galesquén Cruzado
Representante Común


12.03.05.01	SEPARADOR DE SSHH C/ PERFIL DE ALUMINIO 1" x 1" C/MELAMINE 18mm h=1.80 m. INC/PUERTAS, PERFILES DE FIJACION Y CERRAJERIA (ss hh - 2 und puerta ancho 0.70)	m2	8.21
12.03.05.02	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
12.03.05.03	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (1.00m x 0.0.40m), SISTEMA NOVA (ss hh)	und	1.00
12.03.05.04	SUM. E INST. ESPEJO e=4mm BISELADO (1.30 m x 0.80 m)	und	1.00
12.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
12.04.01	APARATOS SANITARIOS		
12.04.01.01	SUM. E INST. DE INODORO 0.46m x 0.68m C/TANQUE BLANCO INC/ACCESORIOS	und	2.00
12.04.01.02	SUM. E INST. DE LAVATORIO OVALIN BLANCO (RECT.) 0.48m x 0.38m x H=0.14 m D/SOBREPONER INC/ACCESORIOS	und	2.00
12.04.02	ACCESORIOS SANITARIOS		
12.04.02.01	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO DE PVC	und	1.00
12.04.02.02	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	1.00
12.04.02.03	SUM. E INST. DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE PVC	und	2.00

CA - 23113
OSCAR ARJANDO MARTÍNEZ
CORONEL SUP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 02 - DRECA/UP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quispe Cruzado
Representante Común

12.04.02.04	SUMINISTRO DE PAPELERA TIPO (TACHO) ACABADO CROMADO h=0.30m	und	2.00
12.04.03	SALIDA DE AGUA		
12.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	7.00
12.04.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
12.04.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	14.11
12.04.05	GRIFERIAS		
12.04.05.01	SUM. E INST. GRIFERIA DE BRONCE CROMADO C/BOTON TEMPORIZADOR P/OVALIN	und	2.00
12.04.05.02	SUM. E INST. DE GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA DUCHA INC/ACCESORIOS Y REGADERA	und	3.00
12.04.06	VALVULAS		
12.04.06.01	HABILITACION DE NICHOS PARA VALVULA DE CONTROL DE 0.25 m x 0.20 m. INC/CAJA Y TAPA DE PVC	und	1.00
12.04.06.02	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
12.04.06.03	TAPA PARA VALVULA EN PARED DE PVC	und	1.00
12.04.07	SALIDA DE DESAGUE		
12.04.07.01	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC 2"	pto	1.00
12.04.07.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	pto	3.00
12.04.07.03	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	2.00
12.04.08	RED DE DERIVACION DESAGUE		

DA - 25122
 OSCAR CARLOS MARTINEZ ORTIZ
 CORONEL FAP
 JEFE DE ASISTENCIA
 U.E. N° 603000000000

"CONSORCIO CHURILLOS"

 Mary Carmen Quesada Cruzado
 Representante Común

12.04.08.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=2" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	5.50
12.04.08.02	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	7.20
12.04.09	VENTILACION		
12.04.09.01	SUM. E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
12.04.09.02	SUM. E INST. DE SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
12.05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
12.05.01	SALIDA		
12.05.01.01	SALIDA P/ LUMINARIA EN TECHO - ADOSADA (caja liviana)	pto	3.00
12.05.01.02	SALIDA P/ LUMINARIA EN PARED - ADOSADA (caja liviana)	pto	2.00
12.05.01.03	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
12.05.01.04	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	5.00
12.05.02	ARTEFACTOS		
12.05.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	2.00
12.05.02.02	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - ADOSADO (p/ss.hh.)	und	3.00
12.05.02.03	SUM. E INST. DE SPOT LIGHT LED 6w; LUZ CÁLIDA - ADOSADO (p/ss.hh.)	und	2.00
12.05.03	EQUIPOS		
12.05.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	5.00

CA - 21528
OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N.º 600000000000

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Quisquén Cruzado
Representante Común

12.05.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
12.05.03.03	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00
12.05.04	CANALIZACIÓN		
12.05.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	12.50
12.05.04.02	TUBERIAS CONDUIT Ø 3/4" (p/luminaria)	m	5.50
12.05.04.03	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN (luminaria)	m	2.20
12.05.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
12.05.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	33.00
12.05.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	16.50
12.05.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	11.00
13	SALA DE MEDITACION		
13.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
13.01.01	DEMOLICION		
13.01.01.01	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA E=0.15m (H=1.20m)	m2	2.14
13.01.01.02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO H=0.30m C/EQ	m2	1.42
13.01.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
13.01.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA	m2	2.26

04-233725
OSCAR ARAYA DOMAESTRO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N.º 303-DIRECCION PNP

"CONSORCIO CHUMILLOS"
Mary Carmen Ojeda Cruzado
Representante Común

13.01.02.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	2.68
13.02	ARQUITECTURA		
13.02.01	PINTURA		
13.02.01.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (interior)	m2	57.58
13.02.01.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	19.44
13.02.03	CARPINTERIA METALICA		
13.02.03.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA CON PLANCHAS DE (1.10 x 2.05m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-04 descripción técnica)	und	1.00
13.02.03.02	SUM. E INST. DE VENTANA METALICA C/MALLA BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (3.57m x 0.75m), (ver plano A-04 descripción técnica)	und	1.00
13.03	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES		
13.03.01	SALIDA		
13.03.01.01	SALIDA P/ LUMINARIA EN TECHO - ADOSADA (caja liviana)	pto	2.00
13.03.01.02	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
13.03.01.03	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
13.03.02	ARTEFACTOS		
13.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	2.00
13.03.03	EQUIPOS		

OA - 21128
OSCAR ARANDA ARAUJO OFT Z
CONSEJO RHP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 029-DRECA-RHP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Camien Quisquén Cruzado
Representante Común

13.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	1.00
13.03.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
13.03.04	CANALIZACIÓN		
13.03.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	6.50
13.03.04.02	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	8.50
13.03.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
13.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	15.00
13.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	7.50
13.03.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	19.00
13 A	SALA DE MEDITACION DE HOMBRES		
13.04	TRABAJOS PRELIMINARES		
13.04.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
13.04.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (puerta 0.90 x 2.10m)	m2	1.89
13.05	ESTRUCTURA		
13.05.01	CONCRETO SIMPLE		
13.05.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/baño turco)	m2	0.78
13.06	ARQUITECTURA		

04-23123
OSCAR ARMANDO MAGUIRO ORTIZ
CORREDEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 0259 REICAPHP

"CONSORCIO CHUKILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

13.06.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
13.06.01.01	MURO DE LADR. PANDERETA MEZCLA C:A 1:4 DE SOGA (baño turco)	m2	2.28
13.06.01.02	SARDINEL DE CONCRETO ANCHO=0.10 m x H=0.25 m ACABADO PULIDO (en baño turco)	m	0.85
13.06.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
13.06.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5 (p/muro bajo)	m2	4.08
13.06.02.02	VESTIDURAS DE DERRAMES ANCHO=0.15m MEZC. C.A. 1:5 e=1.5cm	m	2.40
13.06.03	PINTURA		
13.06.03.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	29.74
13.06.03.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	13.85
13.06.04	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA		
13.06.04.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA C/MALLA DE (0.90 x 2.10m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-04 descripción técnica)	und	1.00
13.07	INSTALACIONES SANITARIAS		
13.07.01	APARATOS SANITARIOS		
13.07.01.01	SUM. E INST. DE TAZA TURCA BLANCO INC/TANQUE DISPENSADOR DE AGUA Y INC/ACCESORIOS	und	1.00

OM-233-23
OSCAR ARMANDO GUINO ORTIZ
CARONEL PUP
JEFE DE ASISTENCIA
U.E. N° 025-URICU-PUP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Quesquén Cruzado
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

13.07.02	VALVULAS		
13.07.02.01	HABILITACION DE NICHOS PARA VALVULA DE CONTROL DE 0.25 m x 0.20 m. INC/CAJA Y TAPA DE PVC	und	1.00
13.07.02.02	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
13.07.02.03	TAPA PARA VALVULA EN PARED DE PVC	und	1.00
13.07.03	SALIDA DE AGUA		
13.07.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	1.00
13.07.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
13.07.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	3.00
13.07.05	SALIDA DE DESAGUE		
13.07.05.01	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
13.07.06	RED DE DERIVACION DESAGUE		
13.07.06.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	2.50
13 B	SALA DE MEDITACION DE MUJERES		
13.08	TRABAJOS PRELIMINARES		
13.08.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
13.08.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (puerta 0.90 x 2.10m)	und	1.89

OA-23428
OSCAR ARMANDO GALTIERO ORTIZ
CONSEJO PNP
JEFES DE ADMINISTRACION
U.E. N. 02-010104-JPNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quispe Cruzado
Representante Continúa

13.09	ESTRUCTURA		
13.09.01	CONCRETO ARMADO		
13.09.01.01	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm ² H=0.40m (p/cama sala de meditacion)	m3	0.21
13.09.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (p/fondo de cama)	m2	2.14
13.09.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 (p/cama)	kg	12.10
13.09.02	CONCRETO SIMPLE		
13.09.02.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/ss.hh.)	m2	0.68
13.10	ARQUITECTURA		
13.10.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
13.10.01.01	MURO LADRI. K. K. MEZCLA C:A 1:4 P/ TARRAJEO DE SOGA MURO INTERNO	m2	2.15
13.10.01.02	SARDINEL DE CONCRETO ANCHO=0.10 m x H=0.25 m ACABADO PULIDO (en baño turco)	m	0.85
13.10.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
13.10.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5 (p/muro bajo)	m2	4.08
13.10.02.02	VESTIDURAS DE DERRAMES e=0.15m	m	2.40
13.10.03	PINTURA		

CA - 21628
 OSCAR ARYANER VALENTIN ORTIZ
 COROCEL PNP
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 J.E.N. DIRE-CAJPNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Céspedes Cruzado
 Representante Común

13.10.03.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	29.74
13.10.03.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	13.85
13.10.04	CARPINTERÍA METÁLICA		
13.10.04.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA C/MALLA DE (0.90 x 2.10m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-04 descripción técnica)	und	1.00
13.11	INSTALACIONES SANITARIAS		
13.11.01	APARATOS SANITARIOS		
13.11.01.01	SUM. E INST. DE TAZA TURCA BLANCO INC/TANQUE DISPENSADOR DE AGUA Y INC/ACCESORIOS	und	1.00
13.11.02	VALVULAS		
13.11.02.01	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
13.11.03	SALIDA DE AGUA		
13.11.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	1.00
13.11.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
13.11.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	3.00
13.11.05	SALIDA DE DESAGUE		

04-38123
OSCAR AYARDO RAUTINO ORTIZ
CORONEL FNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N°02-BRESCA-FNP

"CONSUMIDOR CHUKILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

13.11.05.01	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
13.11.06	DESAGUE Y VENTILACION		
13.11.06.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	2.50
13 C	SALA DE MEDITACION DE MENORES		
13.12	TRABAJOS PRELIMINARES		
13.12.01	DEMOLICION		
13.12.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m	m2	11.01
13.12.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
13.12.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	2.68
13.13	ESTRUCTURA		
13.13.01	ESTRUCTURA METÁLICA		
13.13.01.01	SUM. E INST. DE REFUERZO METALICO C/PLANCHA 2.50mm Y TUBO DE METALICO ACERO NEGRO LAC 70mm X 50mm e=1.50 mm P/TABIQUERIA ACUSTICA (p/sala de identificacion)	m2	26.28
13.14	ARQUITECTURA		
13.14.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
13.14.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.10m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (interior)	m2	26.28
13.14.02	PINTURA		

ON 23/12/19
OSCAR ARMANDO NAJUNO ORTIZ
CORREDEL PNP
JEF. DE ADMINISTRACION
UE NUESTRO DRECA LPNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"

Mary Carmen Quesquen Cruzado
Mary Carmen Quesquen Cruzado
Representante Común

13.14.02.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	40.13
13.14.02.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	7.65
13.14.03	CARPINTERÍA METÁLICA		
13.14.03.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA C/MALLA DE (0.90 x 2.10m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-04 descripción técnica)	und	1.00
13.14.03.02	SUM. E INST. DE VENTANA METALICA C/MALLA BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (3.57m x 0.75m), (ver plano A-04 descripción técnica)	und	1.00
14	DORMITORIO OFICIALES		
14.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
14.01.01	DEMOLICION		
14.01.01.01	DEMOLICION DE TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m	m2	8.86
14.01.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
14.01.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puertas)	m2	4.31
14.01.02.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA (ventana 3.57 x 0.75m)	m2	2.68
14.02	ESTRUCTURA		
14.02.01	CONCRETO SIMPLE		
14.02.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/ss.hh.)	m2	5.78
14.03	ARQUITECTURA		
14.03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
14.03.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS (ss hh)	m2	9.03

OSCAR RAMIRO ALDINO ORTIZ
CURSOS DE PINTURA
JEFE DE ACQUISICIÓN
U.E. N° 126 DRECAJ-PAP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Ordoñez Cruzado
Representante Común

14.03.01.02	SARDINEL DE CONCRETO CON ENCHAPE PORCELANATO h=0.20 m (ducha)	m	1.50
14.03.02	REVESTIMIENTOS		
14.03.02.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60cm x 60cm INC RODON DE ALUMINIO (p/sshh, cocina)	m2	16.57
14.03.02.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10cm x 45cm INC/RODON DE ALUMINIO (p/interior)	m	2.77
14.03.02.03	MESA DE CONCRETO ENCHAPADO C/PORCELANATO (0.45m x 0.65m h=0.08m) INC/RODON DE ALUMINIO (p/ovalin)	und	1.00
14.03.03	PINTURA		
14.03.03.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (ss hh - interior)	m2	4.52
14.03.03.02	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	48.75
14.03.03.03	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (area total)	m2	27.55
14.03.04	CARPINTERIA MADERA		
14.03.04.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10m x 2.05m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/lave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
14.03.04.02	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (bola), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
14.03.05	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
14.03.05.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (3.57m x 0.75m), SISTEMA NOVA	und	2.00
14.03.05.02	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (0.60m x 0.40m), SISTEMA NOVA	und	1.00
14.03.05.03	SUM. E INST. ESPEJO e=4mm BISELADO (0.60 m x 0.80 m)	und	1.00
14.04	INSTALACIONES SANITARIAS		


GA- 234123
OSCAR ARMANDO RAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 65-01-01-01-01

"CONSORCIO VIMUNILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

14.04.01	APARATOS SANITARIOS		
14.04.01.01	SUM. E INST. DE INODORO 0.46m x 0.68m C/TANQUE BLANCO INC/ACCESORIOS	und	1.00
14.04.01.02	SUM. E INST. DE LAVATORIO OVALIN BLANCO (RECT.) 0.48m x 0.38m x H=0.14 m D/SOBREPONER INC/ACCESORIOS	und	1.00
14.04.02	ACCESORIOS SANITARIOS		
14.04.02.01	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO DE PVC	und	1.00
14.04.02.02	SUM. E INST. DE GANCHO DE LOSA DOBLE P/TOALLA	und	1.00
14.04.02.03	SUM. E INST. DE JABONERA SIMPLE 15cm x 15cm DE LOSA BLANCO	und	1.00
14.04.02.04	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	1.00
14.04.02.05	SUM. E INST. DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE PVC	und	1.00
14.04.02.06	SUMINISTRO DE PAPELERA TIPO (TACHO) ACABADO CROMADO h=0.30m	und	1.00
14.04.03	SALIDA DE AGUA		
14.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	3.00
14.04.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
14.04.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	4.50
14.04.05	ACCESORIOS Y GRIFERIA		
14.04.05.01	SUM. E INST. GRIFERIA DE BRONCE CROMADO C/BOTON TEMPORIZADOR P/OVALIN	und	1.00
14.04.05.02	SUM. E INST. DE GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA DUCHA INC/ACCESORIOS Y REGADERA	und	1.00

OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ
 D.N. 233128
 CORONEL P/P
 JEFE DE DERIVACIÓN
 U.E. N° 026-01RE-CAJAPUP

"CONSORCIO CHORRILLOS"


 Mary Carmen Quesada Cruzado
 Representante Común


14.04.06	SISTEMA DE AGUA FRIA		
14.04.06.01	SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	1.00
14.04.06.02	HABILITACION DE NICHOS PARA VALVULA DE CONTROL	und	1.00
14.04.06.03	TAPA PARA VALVULA EN PARED DE PVC	und	1.00
14.04.07	SALIDA DE DESAGUE		
14.04.07.01	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC 2"	pto	1.00
14.04.07.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	pto	2.00
14.04.07.03	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
14.04.08	RED DE DERIVACION DESAGUE		
14.04.08.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=2" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	1.50
14.04.08.02	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	3.50
14.04.09	VENTILACION		
14.04.09.01	SUM. E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
14.04.09.02	SUM. E INST. DE SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
14.05	INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS		
14.05.01	SALIDA		
14.05.01.01	SALIDA P/ LUMINARIA EN TECHO - ADOSADA (caja liviana)	pto	3.00

06-2316
 OSCAR ARMANDO AUTINO ORTIZ
 INGENIERO PMP
 JEFE DE ADMINISTRACION
 U.E. N° 02-BURECA/PMP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
 Mary Carmen Chaves Cruzado
 Representante Común

14.05.01.02	SALIDA P/ LUMINARIA EN PARED - EMPOTRADO (caja liviana)	pto	1.00
14.05.01.03	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
14.05.01.04	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
14.05.02	ARTEFACTOS		
14.05.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	3.00
14.05.02.02	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - ADOSADO (p/ss.hh.)	und	1.00
14.05.02.03	SUM. E INST. DE SPOT LIGHT LED 6w; LUZ CÁLIDA - ADOSADO (p/ss.hh.)	und	1.00
14.05.03	EQUIPOS		
14.05.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	2.00
14.05.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
14.05.03.03	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00
14.05.04	CANALIZACIÓN		
14.05.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	6.50
14.05.04.02	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	10.80
14.05.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
14.05.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	15.00
14.05.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	7.50

C.R. - 23328
 OSCAR ARVANDI ALVARO-ORTIZ
 CORCEL PNP
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 U.E. N° 1200000000000

"CONSORCIO CHORRILLOS"

 Mary Carmen Quispe Cruzado
 Representante Común

14.05.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	21.60
15	VARIOS		
15.01	ARQUITECTURA		
15.01.01	PINTURA		
15.01.01.01	PINTURA LATEX SATINADO EN EXTERIOR FACHA PRINCIPAL DELANTERO	m2	56.00
15.01.02	SEÑALETICA DE SEGURIDAD		
15.01.02.01	LETRERO ACRILICO PARA OFICINA DE 0.40m x 0.20m e=8mm INC/DISTANCIADOR DE ACERO INOX (ver diseño)	und	15.00
15.01.02.02	SUM. E INST. DE EXTINTORES INC/KIT DE FIJACION 9kg	und	3.00
15.01.02.03	SUM. E INST. DE LETRERO DE IDENTIFICACION C/MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO FORRADO CON VINIL INC/ LUMINARIA P/LA UNIDAD POLICIAL DE PINCRI DE 1.50m x 3.00m e=0.20m (ver diseño)	und	1.00
15.01.02.04	SEÑAL INDICATIVO DE SALIDA (no iluminada)	und	2.00
15.01.02.05	SEÑAL INDICATIVO DE AFORO (no iluminado)	und	4.00
15.01.02.06	SEÑAL INDICATIVO EXTINTORES (no iluminado)	und	3.00
15.01.02.07	SUM. E INST. DE DETECTOR DE HUMO C/BATERIA	und	4.00
15.01.03	VARIOS		
15.01.03.01	LIMPIEZA DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	glb	1.00
15.01.03.02	SUM. E INST. DE LAVAMANOS PORTATIL A PEDAL CON RUEDAS DE ACERO INOX. (INC. DISPENSADOR DE PAPEL, DISPENSADOR DE JABÓN Y GRIFERÍA)	glb	1.00
15.01.03.03	VINIL DECORATIVO PARA FONDO DE SALA DE IDENTIFICACION 2.60m x 2.10m (ver diseño)	m2	5.46

GA - 33128
OSCAR ARMANDO HURTADO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACION
U.E. N° 20000000000000000000

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 211,600.00** (Doscientos once mil seiscientos con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en Pago Único luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (07) días de producida la recepción.

171.1. LA ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de TREINTA (30) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

El CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de la ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- Del fiel cumplimiento del contrato: S/ 21,160.00 (Veintiún mil ciento sesenta con 00/100 soles), a través de la Carta Fianza N° 001-00015799 emitida por la financiera CAJA HUANCAYO con fecha 18 de noviembre del 2020 con una vigencia hasta el 18 de diciembre del 2020, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el área usuaria.

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

168.4. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

OSCAR ARMANDO RAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 16001-CAJAFNP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

CLÁUSULA DECIMA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de prestación del servicio será en el local de la DEPINCRI PNP Barranco - Chorrillos, sito en el A. El Sol S/N Cuadra 16 - Barranco - Chorrillos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: GARANTIA COMERCIAL

El CONTRATISTA brindará una garantía comercial de (12) meses, posterior a la firma de la conformidad.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OSCAR ARMANDO TORO LÓPEZ
DNI: 23315
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
UE N°12-DIRECCIONALP

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quispe Cruzado
Representante Común

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MEDIDAS SANITARIAS

El CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el D.U N° 103-2020-EF, cumplirá y adecuara, en lo que corresponda los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, tanto en desarrollo logístico o administrativo en la ejecución contractual de la presente prestación, con el objeto de prevención y control del COVID-19.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

OSCAR RAMÓN MONTANO ORTIZ
CORRENE PNP
JEF. DE ADMINISTRACIÓN
DE N.º 103-2020-EF

"CONSORCIO CHORRILLOS"
Mary Carmen Quesquén Cruzado
Representante Común

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. España N° 323 - Lima - Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ. D Lote 5 Urbanización Las Casuarinas de Tungasuca Distrito de Comas, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del 2020.



CIP - 338128
OSCAR ARMANDO MAUTINO ORTIZ
CORONEL PNP
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
U.E. N° 026-DIRECAJ-PNP

MARY CARMEN QUESQUÉN CRUZADO
Representante Legal