

**CONCURSO PUBLICO N°01-2020-DIREICAJ-PNP**  
**“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS**  
**DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP”**

**ITEM N° 3**  
**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES**  
**PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL LURIN –**  
**PACHACAMAC, UBICADO EN AV. 28 DE JULIO MZ A 17 - LOTE – 7 A.H. NUEVO LURIN -**  
**LIMA”**

**CONTRATO N° 86 - 2020-UE N°026-DIREICAJ-PNP**

Conste por el presente documento la contratación del “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP” ITEM N° 3 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL LURIN – PACHACAMAC, UBICADO EN AV. 28 DE JULIO MZ A 17 - LOTE – 7 A.H. NUEVO LURIN - LIMA”, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 026 - DIREICAJ PNP, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20556118079, con domicilio legal en Av. España N° 323-Lima, debidamente representada por el Coronel PNP **Oscar Armando MAUTINO ORTIZ con CIP N° 233128 y con DNI N° 31652153**, en su condición de Jefe de Administración de la Unidad Ejecutora 026-DIREICAJ PNP; y de otra parte **CONSORCIO LURIN**, integrado por la empresa **CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.**, con RUC N° 20601586852, domicilio legal AV. G. Pizarro N° 345 PJ El Carmen 1670 Distrito de Comas Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. Kem Róvert CRUZ MEJIA, identificado con D.N.I N° 09580857, inscrito en la Partida Registral N° 13690030, Asiento A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, el Sr. Javier Eduardo RIVERA VASQUEZ, identificado con D.N.I N° 43269886 y RUC N° 10432698861, con domicilio legal en Paseo Los Eucaliptos, Urbanización Los Cactus Mz. D Lote 26 Distrito de La Molina Provincia y Departamento de Lima; siendo nombrado como representante legal en común del Consorcio, conforme al contrato de consorcio de fecha 18 de noviembre del 2020 al Sr. Kem Róvert CRUZ MEJIA, identificado con D.N.I N° 09580857, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

DA 233128  
ÓSCAR ARMANDO MAUTINO ORTIZ  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
DE N° 026-DIREICAJ-PNP

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 16NOV2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro del **Concurso Publico N°01-2020-DIREICAJ-PNP**, para la contratación del “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP” ITEM N° 3 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL LURIN – PACHACAMAC, UBICADO EN AV. 28 DE JULIO MZ A 17 - LOTE – 7 A.H. NUEVO LURIN - LIMA” al postor **CONSORCIO LURIN**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP” ITEM N° 3 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL LURIN – PACHACAMAC, UBICADO EN AV. 28 DE JULIO MZ A 17 - LOTE – 7 A.H. NUEVO LURIN - LIMA”. De conformidad con los términos de referencia de las bases.

Descripción del servicio:

El detalle de las marcas se encuentra en la relación de los precios unitarios del precio ofertado.


CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Kem Cruz Mejia  
GERENTE GENERAL


ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
	<b>PRIMER NIVEL</b>		
<b>01</b>	<b>MESA DE PARTES, GUARDIA, ARMERIA, DORMITORIO, SALA DE IDENTIFIC. Y SALA DE INETRROG.</b>		
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.01.01</b>	<b>VARIOS</b>		
01.01.01.01	TRASLADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	glb	1.00
<b>01.01.02</b>	<b>DEMOLICION</b>		
01.01.02.01	DEMOLICION DE MESA DE CONCRETO 2.35m x 1.10m (en kitchenet h=1.00m)	m2	2.59
01.01.02.02	DEMOLICION DE MESA DE CONCRETO 1.26m x 0.30m y 2.35m x 0.30m (lavadero h=1.00m)	m2	2.62
01.01.02.03	DEMOLICION DE MESA DE CONCRETO (tipo banca h=0.50m)	m2	3.17
01.01.02.04	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA E=0.15m	m2	1.10
<b>01.01.03</b>	<b>DESMONTAJE Y REUBICACION</b>		
01.01.03.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.29 x 2.40m)	m2	3.10
01.01.03.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO (mamapara de vidrio 2.00 x 2.40m)	m2	4.80
<b>01.01.04</b>	<b>ELIMINACION</b>		
01.01.04.01	ELIJMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION Y DESMONTAJE, CARGUIO MANUAL/VOLQ 6M3 DM=10KM	glb	1.00
<b>01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>01.02.01</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
01.02.01.01	SUM. E INST. DE REFUERZO METALICO C/PLANCHA 2.50mm Y TUBO DE METALICO ACERO NEGRO LAC 70mm X 50mm e=1.50 mm P/TABQUERIA ACUSTICA (p/sala de identificacion	m2	18.15
<b>01.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>01.03.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>		
01.03.01.01	TABQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO (lana de vidrio 50 kg/m3) E=0.12 m C/ PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (sala de identificacion)	m2	18.15
01.03.01.02	TABQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS	m2	29.47
<b>01.03.02</b>	<b>PINTURA</b>		
01.03.02.01	PINTURA EXTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	27.72
01.03.02.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	48.56
<b>01-A</b>	<b>MESA DE PARTES</b>		
<b>01.04</b>	<b>TRABAJOS PROVISIONALES</b>		
<b>01.04.01</b>	<b>DESMONTAJE Y REUBICACION</b>		
01.04.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 1.30 x 2.40m)	m2	3.12
<b>01.05</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>01.05.01</b>	<b>CARPINTERIA MADERA</b>		
01.05.01.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.40m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), SOBRELUZ DE CRISTAL 6mm MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO. (ver plano A-07)	und	1.00
01.05.01.02	REFUERZO C/ LISTON DE MADERA 3"x2" PARA VANOS EN TABIQUES DE DRYWALL	m	2.40
<b>01.05.02</b>	<b>CARPINTERIA DE ALUMINIO</b>		

OA-23183  
 OSCAR ARMANDO MARTINO ORTIZ  
 CORONEL INP  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 U.E. N° 025-DIRECCAJ-PNP

CORPORACION CRUZ MEJIA S.A.C  
 Ken Cruz Mejia  
 GERENTE GENERAL

01.05.02.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (1.00m x 1.20m), SISTEMA NOVA (ver plano A-07)	und	1.00
<b>01.05.03</b>	<b>PINTURA</b>		
01.05.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	8.93
<b>1.06</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>01.06.01</b>	<b>SALIDA</b>		
01.06.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
01.06.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
<b>01.06.02</b>	<b>ARTEFACTOS</b>		
01.06.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
<b>01.06.03</b>	<b>EQUIPOS</b>		
01.06.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	1.00
01.06.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
<b>01.06.04</b>	<b>CANALIZACIÓN</b>		
01.06.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	8.00
<b>01.06.05</b>	<b>CONDUCTORES ELECTRICOS</b>		
01.06.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	8.00
01.06.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	12.00
01.06.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	6.00
<b>01-B</b>	<b>GUARDIA PREVENCIÓN</b>		
<b>01.07</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>01.07.01</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
01.07.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.83 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
<b>01.07.02</b>	<b>PINTURA</b>		
01.07.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	12.16
<b>01.08</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>01.08.01</b>	<b>SALIDA</b>		
01.08.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
01.08.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
<b>01.08.02</b>	<b>ARTEFACTOS</b>		
01.08.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
<b>01.08.03</b>	<b>EQUIPOS</b>		
01.08.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	1.00
01.08.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
<b>01.08.04</b>	<b>CANALIZACION</b>		
01.08.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	6.00
<b>01.08.05</b>	<b>CONDUCTORES ELECTRICOS</b>		
01.08.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	8.00
01.08.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	6.00
01.08.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	3.00

  
 OA - 233.29  
 OSCAR ARMANDO MATINO ORTIZ  
 COORDINADOR  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 U/E/N° 026-DIRE-CAJ-PNP

  
 CORPORACIÓN CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Ken Cruz Mejia  
 GERENTE GENERAL

01-C	ARMERIA		
01.09	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.09.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
01.09.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventan vidrio 1.10 x 1.90m)	m2	2.09
01.10	ARQUITECTURA		
01.10.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
01.10.01.01	TABQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS	m2	6.70
01.10.02	CARPINTERIA MADERA		
01.10.02.01	REFUERZO C/ LISTON DE MADERA 3"x2" PARA VANOS EN TABIQUES DE DRYWALL	m	2.60
01.10.03	CARPINTERIA METALICA		
01.10.03.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA CON PLANCHA ACANALADA , DOBLE HOJA HORIZONTAL DE (0.90 x 2.10 m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS(INC CERRAJERIA, REPISA), (ver plano A-07 descripción técnica)	und	1.00
01.10.03.02	SUM. E INST. DE MUEBLE METALICO PARA ARMERIA DE ANCHO=0.70 m x LARGO =2.00 m x ALTO=1.90 m BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (ver plano A-07 descripción técnica)	und	1.00
01.10.04	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
01.10.04.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (1.10m x 0.30m), SISTEMA NOVA (ver plano A-07)	und	1.00
01.10.05	PINTURA		
01.10.05.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	13.40
01.11	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.11.01	SALIDA		
01.11.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
01.11.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
01.11.02	ARTEFACTOS		
01.11.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
01.11.03	EQUIPOS		
01.11.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	1.00
01.11.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
01.11.04	CANALIZACION		
01.11.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	5.00
01.11.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
01.11.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	6.00
01.11.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	8.00
01.11.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	4.00
01-D	DORMITORIO DE GUARDIA PREVENCIÓN		
01.12	ARQUITECTURA		
01.12.01	CARPINTERIA MADERA		
01.12.01.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
01.12.02	PINTURA		
01.12.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	11.18

OA-239128  
 OSCAR ARMANDO LAUTINO ORTIZ  
 Coronel PNP  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 LINE N° 020-DIRECC-J-PNP

CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Ken Cruz Mejía  
 GERENTE GENERAL

01.13	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.13.01	SALIDA		
01.13.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
01.13.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
01.13.02	ARTEFACTOS		
01.13.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
01.13.03	EQUIPOS		
01.13.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	1.00
01.13.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
01.13.04	CANALIZACION		
01.13.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	8.00
01.13.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
01.13.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	10.00
01.13.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	12.00
01.13.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	6.00
01-E	SALA DE IDENTIFIC. Y SALA DE INETRROG.		
01.14	TRABAJO PROVISIONALES		
01.14.01	CORTE		
01.14.01.01	CORTE DE TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA E=0.15m	m2	0.46
01.04.02	DESMONTAJE Y REUBICACION		
01.14.02.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventana de vidrios)	m2	9.99
01.15	ARQUITECTURA		
01.15.01	CARPINTERIA MADERA		
01.15.01.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.20m x 2.40m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), SOBRELUZ DE CRISTAL 6mm MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO. (ver plano A-06)	und	1.00
01.15.01.02	SUM. E INST. DE BANQUILLO DE MADERA DE 0.60 m x 1.42 m h=0.25m (INC LISTONES DE MADERA C/PLANCHA OSB 18mm) (sala de identificación)	und	1.00
01.15.02	CARPINTERIA METALICA		
01.15.02.01	SUM. E INST. DE PUERTA METÁLICA DE (0.80 x 2.10m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INCLUYE CERRAJERIA), (ver plano A-06 descripción técnica)	und	1.00
01.15.03	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
01.15.03.01	VENTANA C/ CRISTAL MULTILAMINADO REFLEJANTE e=19.52mm + PERFILES DE ACERO INOX. 2" x 4 " e=3mm (1.60m x 1.10m).	und	1.00
01.15.04	PINTURA		
01.15.04.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	26.05
01.16	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.16.01	SALIDA		
01.16.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	2.00
01.16.01.02	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	1.00
01.16.02	ARTEFACTOS		
01.16.02.01	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - ADOSADO	und	1.00
01.16.02.02	SUM. E INST. DE SPOT LIGHT LED 10w; LUZ FRÍA - EMPOTRADO (p/sala de identificación)	und	3.00
01.16.03	EQUIPOS		
01.16.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	1.00
01.16.03.02	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	2.00

04-23-28  
ÓSCAR ARMANDO MAUTINO ORTIZ  
GERENTE RPP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
(E. N° 026-DIREC/ALPMP)

04-23-28  
CORPORACIÓN CRUZ MAZARENO S.A.C.  
Kern Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL

01.16.04	CANALIZACION		
01.16.04.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/tomacorriente)	m	6.00
01.16.04.02	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	3.00
01.16.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
01.16.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	20.00
01.16.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	12.00
01.16.05.03	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	6.00
02	SS HH DISCAPACITADOS		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	RETIRO		
02.01.01.01	RETIRO DE ENCHAPE EN PISO (ceramico)	m2	6.17
02.01.01.02	CORTE DE TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA (p/tubería de agua en pared)	m2	8.00
02.02	ESTRUCTURAS		
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.02.01.01	EXCAVACIONES (p/red de desagüe)	m3	1.59
02.02.02	CONCRETO SIMPLE		
02.02.02.01	CONTRAPISO MEZCLA C:H 1:5 H=0.05m (p/piso porcelanato)	m2	5.69
02.03	ARQUITECTURA		
02.03.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
02.03.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS (ss hh)	m2	9.40
02.03.02	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.03.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 60cm x 60cm (ss hh)	m2	5.69
02.03.03	REVESTIMIENTOS		
02.03.03.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60cm x 60cm INC RODON DE ALUMINIO (p/sshh - h=1.80m)	m2	15.44
02.03.03.02	MESA DE CONCRETO ENCHAPADO C/PORCELANATO (0.45m x 0.65m h=0.08m) INC/RODON DE ALUMINIO (p/ovalin, lavadero, cocina - ver plano A-06)	m2	0.29
02.03.04	CARPINTERIA MADERA		
02.03.04.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.00m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (bola), MARCO (standard)Y ACABADO BARNIZADO. (ver plano A-06)	und	1.00
02.03.05	CARPINTERIA METALICA		
02.03.05.01	SUM. E INST. DE PASAMANOS DE ACERO INOX. Ø 2" x e= 3.00 mm L=1.20m (ss hh discapacitados)	m	2.00
02.03.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
02.03.06.01	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/CRISTAL CRUDO DE 6mm (0.80m x 0.30m), SISTEMA NOVA	und	1.00
02.03.06.02	SUM. E INST. ESPEJO e=4mm BISELADO (0.60 m x 0.80 m)	und	1.00
02.03.07	PINTURA		
02.03.07.01	PINTURA EXTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	14.87
02.03.07.02	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA) (ss hh)	m2	24.79
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
02.04.01	APARATOS SANITARIOS		
02.04.01.01	SUM. E INST. DE INODORO 0.46m x 0.68m C/TANQUE BLANCO INC/ACCESORIOS	und	1.00
02.04.01.02	SUM. E INST. DE LAVATORIO OVALIN BLANCO (RECT.) 0.48m x 0.38m x H=0.14 m D/SOBREPONER INC/ACCESORIOS	und	1.00
02.04.02	ACCESORIOS SANITARIOS		

CA-23128  
ÓSCAR ARANDA MAJUTO ORTIZ  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
U.E. N° 025-CHICLA-PNP

CORPORACION CRUZ MAZARENO S.A.C.  
Kern Cruz Mejia  
GERENTE GENERAL


02.04.02.01	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO DE PVC	und	1.00
02.04.02.02	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	1.00
02.04.02.03	SUM. E INST. DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE PVC	und	1.00
02.04.02.04	PAPELERA TIPO (TACHO) ACABADO CROMADO h=0.30m	und	1.00
02.04.03	GRIFERIAS		
02.04.03.01	SUM. E INST. GRIFERIA DE BRONCE CROMADO C/BOTON TEMPORIZADOR P/OVALIN	und	1.00
02.04.04	VALVULAS		
02.04.04.01	HABILITACION DE NICHOS PARA VALVULA DE CONTROL DE 0.25 m x 0.20 m. INC/CAJA Y TAPA DE PVC	und	1.00
02.04.04.02	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
02.04.04.03	TAPA PARA VALVULA EN PARED DE PVC	und	1.00
02.04.05	SALIDA DE AGUA		
02.04.05.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	2.00
02.04.06	RED DE DERIVACION DE AGUA		
02.04.06.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	4.50
02.04.07	SALIDA DE DESAGUE		
02.04.07.01	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC 2"	pto	2.00
02.04.07.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	pto	2.00
02.04.07.03	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
02.04.08	RED DE DERIVACION DESAGUE		
02.04.08.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=2" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	2.50
02.04.08.02	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	4.00
02.04.09	VENTILACION		
02.04.09.01	SUM. E INST. DE SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
02.05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
02.05.01	SALIDA		
02.05.01.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
02.05.02	CANALIZACION		
02.05.02.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/luminaria y tomacorriente)	m	2.00
02.05.02.02	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	2.00
02.05.03	ARTEFACTOS		
02.05.03.01	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - ADOSADO (p/ss.hh.)	und	1.00
02.05.04	EQUIPOS		
02.05.04.01	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00
02.05.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
02.05.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	8.00
03	OFICINA JEFATURA		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
03.01.01.01	DESMONTAJE DE GRIFERIA Y/O VALVULAS (lavamanos)	und	1.00
03.02	ARQUITECTURA		
03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
03.02.01.01	TABICQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS (interior)	m2	5.16
03.02.02	PINTURA		
03.02.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	10.32

04-2023  
OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ  
CORONEL P.P.  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
C.I.E. N° 026-DIRECCIÓN PNP

CORPORACIÓN CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Kenny Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL

03.02.02.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	22.84
03.02.03	<b>CARPINTERIA MADERA</b>		
03.02.03.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
03.02.03.02	REFUERZO C/ LISTON DE MADERA 3"x2" PARA VANOS EN TABIQUES DE DRYWALL	m	5.00
03.02.04	<b>VARIOS</b>		
03.02.04.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.70 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO BOLA Y ACABADO BARNIZADO) (en ss hh)	und	1.00
03.02.04.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.90 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
03.02.05	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
03.02.05.01	SUM. E INST. ESPEJO e=4mm BISELADO (0.60 m x 0.80 m)	und	1.00
03.02.05.02	MAMPARA CORREDIZA P/DUCHA EN MATERIAL ACRILICO Y PERFILES DE ALUMINIO (1.60mx1.80m) INC/ PERFILES DE FIJACION Y CERRAJERIA (en ss hh)	m2	2.88
03.03	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
03.03.01	<b>GRIFERIAS</b>		
03.03.01.01	SUM. E INST. GRIFERIA DE BRONCE CROMADO C/BOTON TEMPORIZADOR P/LAVAMANOS	und	1.00
03.04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
03.04.01	<b>CANALIZACION</b>		
03.04.01.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	3.00
03.04.02	<b>CONDUCTORES ELECTRICOS</b>		
03.04.02.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	7.00
03.04.03	<b>SALIDA</b>		
03.04.03.01	SALIDA P/ INTERRUPTOR - EMPOTRADO INC/ACCESORIOS	pto	1.00
03.04.04	<b>ARTEFACTOS</b>		
03.04.04.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	2.00
03.04.05	<b>EQUIPOS</b>		
03.02.05.01	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	2.00
04	<b>SALA DE MEDITACION DE MUJERES Y MENORES</b>		
04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
04.01.01	<b>DEMOLICION</b>		
04.01.01.01	DEMOLICION DE MESA DE CONCRETO 1.50m x 0.80m (horno rustico)	m2	1.80
04.01.02	<b>CORTE</b>		
04.01.02.01	CORTE DE PISO E=0.15m (ceramico inc/vereda p/cimiento)	m2	1.56
04.01.02.02	CORTE DE PISO E=0.15m (ceramico inc/vereda p/sobrecimiento)	m2	1.16
04.02	<b>ESTRUCTURAS</b>		
04.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
04.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS C/MATERIAL SUELTO H=0.50m (p/cimentacion)	m3	0.94
04.02.02	<b>CONCRETO SIMPLE</b>		
04.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H) + 30% P.G. (p/cimientos corridos)	m3	0.79
04.03.02.02	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (p/sobrecimiento)	m3	0.24
04.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (p/sobrecimiento h=0.30m)	m2	1.40
04.02.03	<b>CONCRETO ARMADO</b>		

07-233126  
ÓSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ  
CORONEL N.P.  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
U.E. Nº 026-DIRE CAJAPIP

  
CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Karen Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL



04.02.03.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> (p/columnas)	m3	0.25
04.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (p/columnas)	m2	3.63
04.02.03.03	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (p/columnas)	kg	47.92
04.02.03.04	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> (p/vigas)	m3	0.15
04.02.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (p/vigas)	m2	1.18
04.02.03.06	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (p/vigas)	kg	21.28
04.02.03.07	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm <sup>2</sup> (p/sobrecimiento)	m3	0.45
04.02.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (p/sobrecimiento)	m2	4.74
04.02.03.09	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (p/sobrecimiento)	kg	24.42
04.03	ARQUITECTURA		
04.03.01	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL		
04.03.01.01	MURO DE LADRILLO K. K. MEZCLA C:A 1:4 DE SOGA	m2	21.85
04.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
04.03.02.01	TARRAJE EN MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5	m2	36.54
04-A	SALA DE MEDITACION DE MUJERS		
04.04	ESTRUCTURAS		
04.04.01	CONCRETO SIMPLE		
04.04.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H=0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/baño turco)	m2	0.68
04.04.02	ESTRUCTURAS METALICAS		
04.04.02.01	SUM. E INST. TUBO METALICO ACERO NEGRO LAC 50mm x 75mm e=3.00 mm (p/vigas V-1 - ver plano A-06)	m	4.64
04.05	ARQUITECTURA		
04.05.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
04.05.01.01	MURO DE LADR. PANDERETA MEZCLA C:A 1:4 DE SOGA (muro bajo baño tuco)	m2	1.50
04.05.01.02	SARDINEL DE CONCRETO ANCHO=0.10 m x H=0.25 m ACABADO PULIDO (en baño turco)	m3	0.02
04.05.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
04.05.02.01	TARRAJE EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5	m2	26.25
04.05.02.02	VESTIDURAS DE DERRAMES ANCHO=0.15m MEZC. C.A. 1:5 e=1.5cm	ml	8.00
04.05.03	PINTURA		
04.05.03.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	26.32
04.05.04	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA		
04.05.04.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA CON PLANCHAS DE (0.80 x 2.40m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-06 descripción técnica)	und	1.00
04.05.04.02	SUM. E INST. DE VENTANA METALICA C/MALLA BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (0.60m x 0.30m), (ver plano A-06 descripción técnica)	und	1.00
04.05.05	COBERTURA		
04.05.05.01	SUM. E INST. COBERTURA CON PLANCHAS ALUZINC e=0.5 mm	m2	3.85
04.05.05.02	SUM. E INST. DE COBERTURA TIPO REJA METALICA COMPUESTO C/PERFILES "L" DE 1 1/2"x 1 1/2" e=3/16" BASE EPOXICA Y ACABADO GLOSS (2.58 x 1.01m) (ver plano A-06 - descripción técnica.) (pasadizo salas de meditacion)	m2	2.61
04.06	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.06.01	APARATOS Y ECCESORIOS SANITARIOS		
04.06.01.01	SUM. E INST. DE TAZA TURCA BLANCO INC/TANQUE DISPENSADOR DE AGUA Y INC/ACCESORIOS	und	1.00

CA 231128  
OSCAR ARMANDO VAUTINO ORTIZ  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
J.E. IV-026-DIR-CA-PNP

CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Kern Cruz Mejia  
GERENTE GENERAL

04.06.02	VALVULAS		
04.06.02.01	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS (controlador de tanque)	und	1.00
04.06.03	SALIDA DE AGUA		
04.06.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	1.00
04.06.04	RED DE DERIVACION DE AGUA		
04.06.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	7.00
04.06.05	SALIDA DE DESAGUE		
04.06.05.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" - BAÑO TURCO	pto	1.00
04.06.06	RED DE DERIVACION DESAGUE		
04.06.06.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	4.00
04-B	SALA DE MEDITACION DE MENORES		
04.07	ARQUITECTURA		
04.07.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
04.07.01.01	TARRAJO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5	m2	20.22
04.07.01.02	VESTIDURAS DE DERRAMES ANCHO=0.15m MEZC. C.A. 1:5 e=1.5cm	ml	7.50
04.07.02	CARPINTERIA METALICA		
04.07.02.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA CON PLANCHA DE (0.70 x 2.40m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-06 descripción técnica)	und	1.00
04.07.02.02	SUM. E INST. DE VENTANA METALICA C/MALLA BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (0.60m x 0.30m), (ver plano A-06 descripción técnica)	und	1.00
04.07.03	PINTURA		
04.07.03.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	25.35
05	ADMINISTRACION		
05.01	ARQUITECTURA		
05.01.01	VARIOS		
05.01.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA Y ACABADO BARNIZADO) (0.78 x 2.40)	und	1.00
05.01.01.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.90 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
05.01.02	PINTURA		
05.01.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	23.11
05.02	INSTALACIONES ELECTRICAS		
05.02.01	SALIDA		
05.02.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - ADOSADO	pto	3.00
05.02.02	ARTEFACTOS		
05.02.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	3.00
05.02.03	EQUIPOS		
05.02.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	3.00
05.02.04	CANALIZACION		
05.02.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	10.00
05.02.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		

OA-24/03  
OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ ORTIZ  
CORONEL R/P  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
U.E. N° 026-DIRECCIÓN R/P

CORPORACIÓN CRUZ MEJÍA S.A.C.  
Kem Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL

05.02.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	20.00
05.02.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	10.00
	<b>SEGUNDO NIVEL</b>		
<b>06</b>	<b>SALA DE MEDITACION VARONES</b>		
<b>06.01</b>	<b>TRABAJOS PROVISIONALES</b>		
<b>06.01.01</b>	<b>DESMONTAJE Y REUBICACION</b>		
06.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (ventana)	m2	3.30
<b>06.02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>06.02.01</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
06.02.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/baño turco)	m2	0.68
<b>06.03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>06.03.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>		
06.03.01.01	MURO DE LADR. PANDERETA MEZCLA C:A 1:4 DE SOGA	m2	10.34
06.03.01.02	SARDINEL DE CONCRETO ANCHO=0.10 m x H=0.25 m ACABADO PULIDO (en baño turco)	m	0.80
<b>06.03.02</b>	<b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>		
06.03.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5	m2	20.68
06.03.02.02	VESTIDURAS DE DERRAMES ANCHO=0.15m MEZC. C.A. 1:5 e=1.5cm	m	3.90
<b>06.03.03</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
06.03.03.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA TIPO REJA C/MALLA DE (0.80 x 2.40m) BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (INC CERRAJERIA), (ver plano A-07 descripción técnica)	und	1.00
06.03.03.02	SUM. E INST. DE VENTANA METALICA C/MALLA BASE EPOXICO ACABADO EN GLOSS (1.15m x 0.30m), (ver plano A-07 descripción técnica)	und	1.00
<b>06.03.04</b>	<b>PINTURA</b>		
06.03.04.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	20.68
<b>06.04</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>06.04.01</b>	<b>APARATOS SANITARIOS</b>		
06.04.01.01	SUM. E INST. DE TAZA TURCA BLANCO INC/TANQUE DISPENSADOR DE AGUA Y INC/ACCESORIOS	und	1.00
<b>06.04.02</b>	<b>VALVULAS</b>		
06.04.02.01	SUM. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" INC/ACCESORIOS	und	1.00
<b>06.04.03</b>	<b>RED DE DERIVACION DE AGUA</b>		
06.04.03.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	2.00
<b>06.04.04</b>	<b>SALIDA DE DESAGUE</b>		
06.04.04.01	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	1.00
<b>06.04.05</b>	<b>RED DE DERIVACION DESAGUE</b>		
06.04.05.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	4.50
<b>07</b>	<b>GRUPO DE OPERACIONES N°02 Y MINISTERIO PUBLICO</b>		
<b>07.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>07.01.01</b>	<b>DESMONTAJE Y REUBICACION</b>		
07.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta en Hall)	m2	2.40
07.01.01.02	DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO (mampara de vidrio)	m2	5.47
<b>07.02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		

OA-33328  
 OSCAR ARMANDO PAUTINO ORTIZ  
 CORONEL PNP  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 U.E. N° 026-DIRECAUPNP


CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Ken Cruz Mejia  
 GERENTE GENERAL


07.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
07.02.01.01	TABICQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHAS ST - 1/2" AMBOS LADOS	m2	25.76
07.02.02	PINTURA		
07.02.02.01	PINTURA EXTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	5.03
07.02.02.02	PINTURA LATEX SATINADO EN CIELO RASO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	64.31
07-A	GRUPO OPERACIONES N° 02		
07.03	ARQUITECTURA		
07.03.01	CARPINTERIA MADERA		
07.03.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA Y ACABADO BARNIZADO) (2.15 x 2.40m)	und	1.00
07.03.02	PINTURA		
07.03.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	33.31
07.04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
07.04.01	SALIDA		
07.04.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	4.00
07.04.02	ARTEFACTOS		
07.04.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
07.04.03	EQUIPOS		
07.04.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	4.00
07.04.04	CANALIZACION		
07.04.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	9.00
07.04.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
07.04.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	18.00
07.04.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/linea a tierra)	m	9.00
07-B	MINISTERIO PUBLICO		
07.05	ARQUITECTURA		
07.05.01	CARPINTERIA MADERA		
07.05.01.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
07.05.02	PINTURA		
07.05.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	27.32
07.06	INSTALACIONES ELECTRICAS		
07.06.01	SALIDA		
07.06.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - EMPOTRADO	pto	3.00
07.06.02	ARTEFACTOS		
07.06.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	4.00
07.06.03	EQUIPOS		
07.06.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	2.00
07.06.04	CANALIZACION		

07/03/2020  
OSCAR ARBACHO MAUTINO ORTIZ  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
CUE N° 026-DIRECAJ-PNP

07/03/2020  
CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Ken Cruz Mejia  
GERENTE GENERAL

07.06.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	7.00
07.06.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
07.06.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	14.00
07.06.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	7.00
08	OFICINA DE INTELIGENCIA		
08.01	ARQUITECTURA		
08.01.01	CARPINTERIA MADERA		
08.01.01.01	SUM. E INST.. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes),MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
08.01.02	PINTURA		
08.01.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	7.16
08.02	INSTALACIONES ELECTRICAS		
08.02.01	SALIDA		
08.02.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - ADOSADO	pto	3.00
08.02.02	ARTEFACTOS		
08.02.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
08.02.03	EQUIPOS		
08.02.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	3.00
08.02.04	CANALIZACION		
08.02.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	6.00
08.02.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
08.02.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	12.00
08.02.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	6.00
09	EQUIPO DE INVESTIGACION N° 01		
09.01	ARQUITECTURA		
09.01.01	CARPINTERIA MADERA		
09.01.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.78 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
09.01.02	PINTURA		
09.01.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	13.20
09.02	INSTALACIONES ELECTRICAS		
09.02.01	SALIDA		
09.02.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - ADOSADO	pto	2.00
09.02.02	ARTEFACTOS		
09.02.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
09.02.03	EQUIPOS		
09.02.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	2.00
09.02.04	CANALIZACION		
09.02.04.01	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO DE 14mm x 24mm INC/TORNILLOS DE FIJACIÓN	m	6.00
09.02.05	CONDUCTORES ELECTRICOS		
09.02.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	12.00

  
 OSCAR ARMANDO BAUTISTA ORTIZ  
 OJ 23128  
 CORONEL PNP  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 U.E. N° 025-DIRIICAL-PNP

  
 CORPORATION CRUZ MARENO S.A.C.  
 Karen Cruz Mejía  
 GERENTE GENERAL

09.02.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	6.00
<b>10.00</b>	<b>GRUPO OPERATIVO N°03</b>		
<b>10.01</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>10.01.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL</b>		
10.01.01.01	TABQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS	m2	1.68
<b>10.01.02</b>	<b>CARPINTERIA MADERA</b>		
10.01.02.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.90 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
<b>10.01.03</b>	<b>PINTURA</b>		
10.01.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	9.41
<b>10.02</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>10.02.01</b>	<b>SALIDA</b>		
10.02.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - ADOSADO	pto	2.00
<b>10.02.02</b>	<b>ARTEFACTOS</b>		
10.02.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	1.00
<b>10.02.03</b>	<b>EQUIPOS</b>		
10.02.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	2.00
<b>10.02.04</b>	<b>CANALIZACION</b>		
10.02.04.01	CANALETAS DE PVC CON ADHESIVO DE 24 X 14 MM	m	4.00
<b>10.02.05</b>	<b>CONDUCTORES ELECTRICOS</b>		
10.02.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	8.00
10.02.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	4.00
<b>11.00</b>	<b>GRUPO OPERATIVO N°03</b>		
<b>11.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>11.01.01</b>	<b>DESMONTAJE Y REUBICACION</b>		
11.01.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION DE PUERTA DE MADERA 0.70m x 2.10m (ss hh)	und	1.00
<b>11.02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>11.02.01</b>	<b>CARPINTERIA MADERA</b>		
11.02.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.90 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
<b>11.02.02</b>	<b>PINTURA</b>		
11.02.02.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	26.30
<b>11.03</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>11.03.01</b>	<b>SALIDA</b>		
11.03.01.01	SALIDA P/ TOMACORRIENTES C/ACCESORIOS - ADOSADO	pto	3.00
<b>11.03.02</b>	<b>ARTEFACTOS</b>		
11.03.02.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	3.00
<b>11.03.03</b>	<b>EQUIPOS</b>		
11.03.03.01	SUM. E INST. DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE L/T	und	3.00
<b>11.03.04</b>	<b>CANALIZACION</b>		
11.03.04.01	CANALETAS DE PVC CON ADHESIVO DE 24 X 14 MM	m	10.00
<b>11.03.05</b>	<b>CONDUCTORES ELECTRICOS</b>		

O-233128  
 OSCAR ARMANDO VAUTINO ORTIZ  
 CORONEL - PNP  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 D.E. N° 026-DIRECCION PNP

CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Kenia Cruz Mejia  
 GERENTE GENERAL

11.03.05.01	SUM. E INST. DE CABLE 4.0mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/tomacorriente)	m	20.00
11.03.05.02	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/línea a tierra)	m	10.00
	TERCER NIVEL		
12.00	COMEDOR		
12.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
12.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
12.01.01.01	DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO (mampara de vidrio)	m2	8.46
12.02	ARQUITECTURA		
12.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
12.02.01.01	TABICQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS	m2	8.46
12.02.02	CARPINTERIA MADERA		
12.02.02.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA MACIZA DE MADERA DE 0.89 X 2.40M (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA C/LLAVE 2 GOLES Y ACABADO BARNIZADO)	und	1.00
12.02.03	PINTURA		
12.02.03.01	PINTURA INTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	105.26
12.03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
12.03.01	ARTEFACTOS		
12.03.01.01	SUM. E INST. DE PANEL LED PLAFÓN 38w; 60x60 cm. INC/ PERNO DE EXPANSIÓN - ADOSADO	und	6.00
13.00	SS HH DE DORMITORIO DE SUB OFICIALES		
13.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
13.01.01	DEMOLICION		
13.01.01.01	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA E=0.15m	m2	4.99
13.01.02	RETIRO		
13.01.02.01	RETIRO DE ENCHAPE EN PISO (ceramico)	m2	8.55
13.01.02.02	RETIRO DE ENCHAPE EN PARED (ceramico tipo mosaico)	m2	8.15
13.01.03	DESMONTAJES Y CORTES		
13.01.03.01	DESMONTAJE DE BLOCK DE VIDRIO E=0.15m	m2	3.63
13.01.03.02	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS (inodoro)	und	1.00
13.01.03.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS (lavamanos)	und	1.00
13.01.03.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS (lavadero tipo granito)	und	1.00
13.01.03.05	DESMONTAJE DE CARPINTERIA MADERA (puerta 0.70 x 2.40m)	m2	1.00
13.02	ESTRUCTURAS		
13.02.01	CONCRETO SIMPLE		
13.02.01.01	CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 H= 0.15m FROTACHADO INC/BLOCK DE TECNOPOR Y MALLA DE ACERO (p/ss.hh y duchas)	m3	10.10
13.03	ARQUITECTURA		
13.03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
13.03.01.01	TABICQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA RH - 1/2" AMBOS LADOS	m2	10.36
13.03.01.02	SARDINEL DE CONCRETO CON ENCHAPE PORCELANATO h=0.20m	m	3.66
13.03.02	PISOS Y PAVIMENTOS		
13.03.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 60cm x 60cm	m2	10.10
13.03.03	REVESTIMIENTOS		

07/133128  
 OSCAR ARRIAGA MAUTINO ORTIZ  
 COFONEL FNP  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 U.E. N° 026-DRECAJ-FNP

CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Ken Cruz Mejia  
 GERENTE GENERAL

13.03.03.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60cm x 60cm INC RODON DE ALUMINIO	m2	44.30
13.03.03.02	MESA DE CONCRETO ENCHAPADO C/PORCELANATO (0.45m x 1.30m h=0.08m) INC/RODON DE ALUMINIO (p/ovalin) (ver plano A-08)	m2	0.59
13.03.04	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
13.03.04.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA (INC/CAMBIO BISAGRA, CERRADURA Y ACABADO BARNIZADO) (0.60 x2.10m)	und	1.00
13.03.04.02	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.10m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (bola), MARCO (standard)Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
13.03.05	<b>CARPINTERIA DE ALUMINIO</b>		
13.03.05.01	SEPARADOR DE SSHH C/ PERFIL DE ALUMINIO 1" x 1" C/MELAMINE 18mm h=1.80 m. INC/PUERTAS, PERFILES DE FIJACION Y CERRAJERIA (ss hh) (puerta 0.60 x180m)	m2	5.54
13.03.05.02	MAMPARA CORREDIZA P/DUCHA EN MATERIAL ACRILICO Y PERFILES DE ALUMINIO (2.53mx1.80m) INC/ PERFILES DE FIJACION Y CERRAJERIA	m2	1.00
13.03.05.03	SUM. E INST. ESPEJO e=4mm BISELADO (1.70 m x 0.80 m)	und	1.00
13.03.06	<b>PINTURA</b>		
13.03.06.01	PINTURA INTERIORES OLEO MATE SINTETICO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	10.71
13.04	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
13.04.01	<b>APARATOS SANITARIOS</b>		
13.04.01.01	SUM. E INST. DE INODORO 0.46m x 0.68m C/TANQUE BLANCO INC/ACCESORIOS	und	2.00
13.04.01.02	SUM. E INST. DE LAVATORIO OVALIN BLANCO (RECT.) 0.48m x 0.38m x H=0.14 m D/SOBREPONER INC/ACCESORIOS	und	2.00
13.04.02	<b>ACCESORIOS SANITARIOS</b>		
13.04.02.01	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO DE PVC	und	1.00
13.04.02.02	SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	1.00
13.04.02.03	SUM. E INST. DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE PVC	und	2.00
13.04.02.04	SUMINISTRO DE PAPELERA TIPO (TACHO) ACABADO CROMADO h=0.30m	und	2.00
13.04.03	<b>SALIDA DE AGUA</b>		
13.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC Ø1/2"	pto	8.00
13.04.04	<b>RED DE DERIVACION DE AGUA</b>		
13.04.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA Ø 1/2"	m	20.00
13.04.05	<b>GRIFERIAS</b>		
13.04.05.01	SUM. E INST. GRIFERIA DE BRONCE CROMADO C/BOTON TEMPORIZADOR P/OVALIN	und	2.00
13.04.05.02	SUM. E INST. DE GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA DUCHA INC/ACCESORIOS Y REGADERA	und	3.00
13.04.06	<b>SALIDA DE DESAGUE</b>		
13.04.06.01	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	pto	5.00
13.04.06.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	pto	2.00
13.04.07	<b>RED DE DERIVACION DESAGUE</b>		
13.04.07.01	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=2" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	6.00
13.04.07.02	SUM. E INST. DE RED DERIVACION DE DESAGUE C/TUBERIA DN=4" INC/ACCESORIOS DE PVC	m	5.00
13.04.08	<b>VENTILACION</b>		
13.04.08.01	SUM. E INST. DE SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00
13.05	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
13.05.01	<b>ARTEFACTOS</b>		

03-23-28  
 OSCAR ARMANDO ARUTINO ORTIZ  
 CORONEL INP  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 U.E. N° 026-DIRECCIÓN PNP

03-23-28  
 CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Keren Cruz Mejía  
 GERENTE GENERAL



13.05.01.01	SUM. E INST. DE LED CIRCULAR Ø 30 cm (Downlight) 24w LUZ BLANCA - EMPOTRADO	und	2.00
13.05.02	EQUIPOS		
13.05.02.01	SUM. E INST. DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	3.00
13.05.03	CANALIZACIÓN		
13.05.03.01	TUBERIAS PVC SAP Ø 3/4" (p/luminaria)	m	7.00
13.05.04	CONDUCTORES ELECTRICOS		
13.05.04.01	SUM. E INST. DE CABLE 2.5mm2 - LIBRE DE HALÓGENO (p/alumbrado)	m	14.00
	AZOTEA		
14	DORMITORIO FEMENINAS		
14.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
14.01.01	DESMONTAJE Y REUBICACION		
14.01.01.01	DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA (manchibrado)	m2	2.30
14.01.01.02	DESMONTAJE DE COBERTURA INC/ESTRUCTURA (calamina y/base de madera)	m2	22.41
14.02	ARQUITECTURA		
14.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
14.02.01.01	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" AMBOS LADOS	m2	6.34
14.02.01.02	TABIQUERIA DE DRYWALL E=0.12m C/PLANCHA ST - 1/2" UNA CARA (p/alero)	m2	4.25
14.02.02	COBERTURA		
14.02.02.01	SUM. E INST. COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC e=0.5 mm	m2	26.90
14.02.02.02	TIJERAS DE PERFILES FoGo 89mm x 90mm e= 0.90 mm (p/base de cobertura)	m2	26.90
14.02.02.03	SUM. E INST. DE FALSO CIELO RASO BALDOSAS DE 60cm x 60cm BORDE RECTO	m2	19.81
14.02.03	PINTURA		
14.02.03.01	PINTURA EXTERIORES LATEX SATINADO (INC. LIJADO, MASILLADO, EMPASTADO, DOS MANOS DE PINTURA)	m2	12.69
14.02.04	CARPINTERIA DE MADERA		
14.02.04.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.80m x 2.15m (INC/ BISAGRA TIPO CAPUCHINO DE ACERO INOX 3 1/2"x3 1/2", CERRADURA TIPO (manija c/llave 2 golpes), MARCO (standard) Y ACABADO BARNIZADO.	und	1.00
14.02.05	CARPINTERIA METALICA		
14.02.05.01	SUM. E INST. DE BARRA DE ACERO INOX Ø1.5" e= 3mm L=1.00m EMPOTRADA (detenidos)(guardia, ofic de invest.)	und	3.00
14.02.06	SEÑALETICA DE SEGURIDAD		
14.02.06.01	LETRERO ACRILICO PARA OFICINA DE 0.40m x 0.20m e=8mm INC/DISTANCIADOR DE ACERO INOX	und	24.00
14.02.06.02	SUM. E INST. DE EXTINTORES INC/KIT DE FIJACION 10kg	und	3.00
14.02.06.03	SUM. E INST. DE LETRERO DE IDENTIFICACION C/MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO FORRADO CON VINIL INC/ LUMINARIA P/LA UNIDAD POLICIAL DEPINCRI DE 1.50m x 3.00m e=0.20m (ver diseño)	und	1.00
14.02.06.04	SEÑAL INDICATIVO DE SALIDA (no iluminada)	und	3.00
14.02.06.05	SEÑAL INDICATIVO ZONA DE SEGURIDAD (no iluminado)	und	2.00
14.02.06.06	SEÑAL INDICATIVO DE AFORO (no iluminado) (considerar por oficina de invest)	und	3.00
14.02.06.07	SEÑAL INDICATIVO EXTINTORES (no iluminado)	und	3.00
14.02.06.08	SUM. E INST. DE DETECTOR DE HUMO C/BATERIA	und	4.00
14.02.07	VARIOS		
14.02.07.01	LIMPIEZA DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	gib	1.00
14.02.07.02	VINIL DECORATIVO PARA FONDO DE SALA DE IDENTIFICACION 1.50m x 2.10m	m2	3.15

SA - 23128  
 OSCAR ARMANDO MONTANO ORTIZ  
 CORONEL PNP  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 U.E. N° 1026-DIAGNÓSTICO-PNP

CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
 Ken Cruz Mejia  
 GERENTE GENERAL

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 118,800.00 (Ciento dieciocho mil ochocientos con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en Pago Único luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (07) días de producida la recepción.

171.1. LA ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **VEINTE (20) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### **CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de la ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- Del fiel cumplimiento del contrato: S/ 11,880.00 (Once mil ochocientos ochenta con 00/100 soles), a través de la Carta Fianza N° 3002020016894 emitida por la financiera ALVA con fecha 26 de noviembre del 2020 con una vigencia hasta el 23 de febrero del 2020, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**


LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### **CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el área usuaria.

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

OSCAR APARICIO LAUTINO ORTIZ  
D.N. 231123  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
U.T. N° 028-DIRGCU-PNP

  
CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Ken Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

168.4. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

#### **CLÁUSULA DECIMA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

El lugar de prestación del servicio será en el local de la DEPINCRI PNP Lurín - Pachacamac, sito en la Av. 28 de Julio MZ A 17 – Lote 7 AA.HH. Nuevo Lurín.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: GARANTIA COMERCIAL**

El CONTRATISTA brindará una garantía comercial de (12) meses, posterior a la firma de la conformidad.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**


El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para

OA - 26418  
OSCAR ARMANDO MARTINO CRUZ  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
C.E. Nº 026-DIRECCIÓN PNP

  
CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Keru Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MEDIDAS SANITARIAS**

El CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el D.U N° 103-2020-EF, cumplirá y adecuará, en lo que corresponda los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, tanto en desarrollo logístico o administrativo en la ejecución contractual de la presente prestación, con el objeto de prevención y control del COVID-19.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.


**CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

04-2138  
OSCAR ARMANDO ALVARADO ORTIZ  
CORREL RNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
U.F. N° 026-DIRECCIÓN

  
CORPORACION CRUZ NAZARENO S.A.C.  
Kerin Cruz Mejía  
GERENTE GENERAL

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. España N° 323 - Lima - Lima.


DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. G. Pizarro N° 345 PJ El Carmen 1670 Distrito de Comas Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al cuarto (04) día del mes de diciembre del 2020.



CIP- 233128  
OSCAR ARMANDO MAUTINO ORTIZ  
CORONEL PNP  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
U.E. N° 026-DIRECAJ-PNP

  
CORPORACIÓN CRUZ NAZARENO S.A.C.  
KEM ROVERE CRUZ MEJIA  
CORPORACION CRUZ NAZARENO  
S.A.C  
Representante Legal